

Komplettleistungen der Wintersteiner Schwimmbadtechnik GmbH

***Sanierung Hallenbad
„Ahorn Hotel am Fichtelberg“
in Oberwiesenthal***

***Neubau des Freibades
„Ahorn Waldhotel Stephanshöhe“
in Schellerhau***

Sanierung des Freibades „Waldkappel“

Sanierung des Freibades „Liebschütz“



Amigo

Dein Schwimmbadfreund

www.amigo-schwimmbadfreund.de

amigo.schwimmbadfreund@t-online.de

Sanierung „Hotel am Fichtelberg“ Oberwiesenthal



Ahorn Hotel am Fichtelberg (Haupteingang)



Schwimmhalle von 1982 mit neu ausgekleidetem Kombibecken



Fliesenbecken des Hallenbades vor der Sanierung

Verrohrung und Filter aus dem Jahr 1982 aus Stahl vor der Sanierung



Verspachtelung der Fliesen, des Beckenbodens und der Wände zur Vorbereitung der Folienverlegung mit dem System Artex

Befestigung der Leitern mit Stehbolzen aus Edelstahl. Für die Verrohrung der Einströmleitung mussten 16 Kernbohrungen angebracht werden





**Einbau der neuen Filter
inklusive der dazugehörigen
Verrohrung sowie des
Schaltfeldes**

**Einbau neuer Pumpen,
Schieber sowie Verrohrungen
in PVC DN 160 im Technik-
bereich**



**Fertiggestellter Beckenum-
gang mit Überlaufrinne und
Treppeneingang. Die Ausklei-
dung erfolgte mit
beiger Trittschulzfolie**



**Kompletter Schwimmer-
bereich nach der Folienaus-
kleidung des Beckens**



Neubau „Waldhotel Stephanshöhe“ Schellerhau



Ahorn Waldhotel Stephanshöhe in Schellerhau



neu errichtetes Kombibecken im Außenbereich



Bau des Schwallwasserbehälters mit Styropor-Schalsteinen und Stahlbeton

Verlegung der Rohrleitungen vom Schwallwasserbehälter zum Schwimmerbecken und zur Technik



Anbringung der Einströmungsleitung und der Unterwasserbeleuchtung am Beckenkörper



Einbau des Filters und der Verrohrung im Technikraum, 5-Wege-Schalttafel manuell



Anbringung der Schwimmbeckenabdeckung



Gestaltung der Außenanlage nach Fertigstellung des Beckens



Inbetriebnahme des Beckens und der Schwimmbeckenabdeckung

Da das Außenbecken in nur 6 Wochen Bauzeit fertiggestellt werden musste, wurde das Beckenumgangsgelände vorerst mit Rollrasen ausgelegt. Die Außenanlagen werden bis zur Freibadsaison 2011 noch umgestaltet.

Sanierung „Freibad Waldkappel“



Freibadanlage bestehend aus 3 Becken und einem Planschbecken



*Freibad Waldkappel mit saniertem Schwimmer-,
Springer- und Nichtschwimmerbecken*



**Altes Schwimmerbecken mit Fliesen
vor der Sanierung**

**Nichtschwimmerbecken
vor der Folienauslegung**



**Verschweißen der Folie in der Über-
laufrinne im Nichtschwimmerbereich**

**Vorbereitung für die Folienauslegung
der Einstiegstreppe
und der Überlaufrinne**



**Füllen des Schwimmerbeckens nach
der Folienauskleidung**

Nichtschwimmerbecken



**Springerbecken mit Sprungturm
nach Inbetriebnahme**

Die Aufgabenstellung war, drei alte Fliesenbecken sowie die Mess-, Regel- und Dosiertechnik von September 2009 bis Mai 2010 inklusive aller Einbauteile und der Überlaufrinne zu sanieren.

Sanierung „Freibad Liebschütz“



Aufgabenstellung war es, das Becken von Größe und Wasservolumen um 50% zu reduzieren und die Technik in die ehemalige Sprunggrube zu installieren, natürlich außerhalb der Badesaison.



Nachdem eine Baustraße gebaut wurde, begann der Ortsansässige Baubetrieb mit der Montage der Trennelemente aus Stahlbeton.



In gleicher Weise wurde der Technikschaft errichtet

Um Kosten zu sparen, wurde die Bodenplatte mit verdichtungsfähigen Frostschutz zur Folienauskleidung vorbereitet



Der Filterbehälter wurde in den Technikraum gestellt bevor die Deckenabdeckung installiert wurde. Der Rest des Beckens wurde verfüllt und zu einem BeachVolleyballplatz umgebaut



Da die Baukosten für die Schwimmbadtechnik und das gesamte Becken auf 125 000,00 € zzgl. MwSt. begrenzt waren, wurde die Beckenhydraulik mit Skimbertechnik ausgeführt





Der großzügige Pumpenraum bietet genügend Platz für die Technik. Sollte in einer weiteren Baustufe eine Überlaufrinne installiert werden, ist hier genügend Platz, um einen Schwallwasserbehälter zu installieren

Bei der Technik wurde auf ausgewählte Partner zurückgegriffen:

- Granulatdosieranlage – Hersteller WDT,
- Pumpen – Hersteller Speck,
- Mess- und Regeltechnik – Hersteller Jesco Dosiertechnik,
- Beckenverrohrung – Firma Bevo,
- Filteranlage – Firma Astral
- Folie blueline 1,5 mm – Hersteller Elbtalfolien



Ab 1. Juli 2010 konnte bereits gebadet werden.
Die offizielle Eröffnung erfolgte zum Saisonbeginn 2011, nachdem auch die Gebäude rekonstruiert sind.

Zwei starke Partner für Technik und Service

**Schwimmbad-
service**

Amigo Kaufmann

**Wintersteiner
Schwimmbad-
technik GmbH**

Chemisch-technischer
Großhandel

Chemikalien und
Wasseraufbereitungsmittel
für Frei- und Hallenbäder,
Großabnehmer, Fachhandel und
Kommunen

Komplettleistung
Schwimmbad · Sauna
· Whirlpool

Schwimmbadbau · Sanierung
Solartechnik · Folienauskleidung
Filter-, Dosier- und
Wasseraufbereitungstechnik

Sie erreichen uns:

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr - 18.00 Uhr

Telefon 03 62 59 / 52 30

später und an Sonn- und Feiertagen nach terminlicher Vereinbarung,
oder fordern Sie einfach unseren Außendienst an!

Fax 03 62 59 / 5 13 45

Rund um die Uhr!

Inselsbergstraße 18/20 · 99891 Emsetal
Gewerbegebiet · OT Schwarzhausen

www.amigo-schwimmbadfreund.de
amigo.schwimmbadfreund@t-online.de


Dein Schwimmbadfreund